BRAK OKIEN W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 4M.

BUDYNEK D-21

BUDYNEK D-3

BUDYNEK D-51

BRAK OKIEN W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 4M.

wyposażenie szatni i portierni



ANTRESOLA BIBLIOTEKI



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

2	biuro
3	BIURO
4	SZATNIA
5	BIBLIOTEKA
6	SALA WYKŁADOWA
7	BIURO
8	BIURO
9	BIURO
10	BIURO
11	BIURA
12	BIURO
13	BIURO
14AB	LABORATORIUM NA ANTRESOLI
14C-E	BIURA
15A-B	BIURA
16	BIURO
17A-D	BIURO
17E	LABORATORIUM
17F	SALA SPOTKAŃ
17G	LABORATORIUM
17H	ARCHIWUM
20	LABORATORIUM
21	LABORATORIUM
22	LAB. KOMPUTEROWE NA ANTRESOLI
019	ANTRESOLA HALI TECHNOLOGICZNEJ

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ I REMONTEM

NR.	NAZWA	POW.	WYKOŃCZENIE POSADZKI
0.H	HOL	160,84 m²	LASTRIKO DO RENOWACJI
3	BIURO	16,51m²	NOWY PARKIET DĘBOWY
4	SZATNIA	22,71m²	NOWY PARKIET DĘBOWY/gres
0.PO	PORTIERNIA	6,32 m²	NOWY PARKIET DĘBOWY
0.PTD	PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ	4,79 m²	nowa posadzka z płyt gresowych 60x60
0.WCD	TOALETA DAMSKA	6,91 m²	nowa posadzka z płyt gresowych 60x60
0.WCN	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPR.	5,15 m²	nowa posadzka z płyt gresowych 60x60
0.PTM	PRZEDSIONEK TOALETY MĘSKIEJ	4,32 m²	nowa posadzka z płyt gresowych 60x60
0.WCM	TOALETA MĘSKA	9,73 m²	nowa posadzka z płyt gresowych 60x60
0.KL1	KLATKA SCH. 1	88,65 m²	LASTRIKO DO RENOWACJI
0.KO	KORYTARZ	161,22 m²	LASTRIKO DO RENOWACJI
0.KL2	KLATKA SCH. 2	54,00 m²	LASTRIKO DO RENOWACJI
0.KO2	KORYTARZ	12,69 m²	LASTRIKO DO RENOWACJI
0.PT	PRZEDSIONEK TOALETY MĘSKIEJ	3,65 m²	nowa posadzka z płyt gresowych 60x60
0.WCM	TOALETA MĘSKA	14,25m²	nowa posadzka z płyt gresowych 60x60
0.WI	WINDA	4,47m²	
	RAZEM	576,21m²	

UWAGA :

PRZY PRZEKUWANIU OTWORÓW NA KANAŁY WENTYLACYJNE W STROPACH, NALEŻY WPIERW WYWIERCIĆ OTWÓR POMOCNICZY I W RAZIE POTRZEBY DOPASOWAĆ LOKALIZACJE OTWORU DO ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN I ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

- POMIESZCZENIA OBJĘTE PROJEKTEM PRZEBUDOWY I REMONTU
- ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANYCH INSTALACJI W POMIESZCZENIACH NIE OBJĘTYCH REMONTEM I PRZEBUDOWĄ

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ ZAWARTYCH W EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PPOŻ.:

- PROJEKTOWANE GRANICE STREF POŻAROWYCH
- EI 30 — PROJEKTOWANE SZKALNE WYDZIELENIA PPOŻ KLATEK SCHODOWYCH
- ODD. — PROJEKTOWANE AUTOMATYCZNIE OTWIERANE OKNA ODDYMIAJĄCE
- EI 60 — PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE O ODPORNOŚCI PPOŻ.
- SZ — PROJEKTOWANE DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- EI 30 — PROJEKTOWANE DRZWI ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
- EIS 30 — PROJEKTOWANE DRZWI ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE
- PP — PROJEKTOWANE DRZWI WYPOSAŻONE W OKUCIA PRZECIWPANICZNE
- DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN
- DRZWI DO DEMONTAŻU
- PLANOWANE WYBURZENIA
- PLANOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE I OBUDOWY Z PŁYT GK
- PLANOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE I ZAMUROWANIA Z BLOCZKÓW WAPIENNO PIASKOWYCH
- TE — PROJEKTOWANE TABLICE ELEKTRYCZNE

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST JEDNĄ Z CZĘŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. PROJEKT W PRZYPADKU RÓŻNIC POMIĘDZY BRANŻAMI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. WYMIARY NA RYSUNKACH PODANO W CENTYMETRACH.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH,RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
6. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP I P.POŻ. ORAZ ZGODNIE Z WIEDZĄ BUDOWLANĄ.
7. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR	Politechnika Wrocławska Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2 Lublin
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych, toalet, szatni, portierni oraz windy w budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej wraz z niezbędnymi instalacjami
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT	Budynek D-2 Politechniki Wrocławskiej ul. Plac Grunwaldzki 9 Wrocław
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk	242/LBOKK/2018	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Piotr Kazalski	238/LBOKK/2018	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
10.2019	A02	-	1:100